

rada@chybie.pl

**Od:** tg@chybie.pl  
**Wysłano:** wtorek, 9 czerwca 2026 16:02  
**Do:** rada@chybie.pl  
**Temat:** FW: Ul. Czereśniowa Zaborze  
**Załączniki:** PZT\_Czereśniowa\_Zaborze2.pdf; PZT\_Czereśniowa\_Zaborze1.pdf

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam plan sytuacyjny prac przewidzianych przez PZDP w zakresie remontu ul. Czereśniowej w m. Zaborze wraz z krótkim opisem.

**„REMONT DROGI POWIATOWEJ 2639 S UL. CZEREŚNIOWEJ W ZABORZU” na odcinku o długości ok. 1.335mb.**

Zakres zadania obejmuje:

- frezowanie istniejącej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni,
- odtworzenie nawierzchni pobocza z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonego od strony jezdni opornikiem betonowym (lub krawężnikiem najazdowym w obrębie zjazdów) i obrzeżem betonowym od drugiej strony,
- odtworzenie nawierzchni pobocza z destruktu asfaltowego z podwójnym utwardzeniem emulsją asfaltową z grysami przy skrzyżowaniach z ulicą Cichą, Myśliwską i Darwina,
- odtworzenie krawężników betonowych wzdłuż lewej krawędzi jezdni w km od 0+366,80 do 0+386,25,
- odtworzenie nawierzchni brukowanej chodnika z wymianą kostki betonowej i zdegradowanej podbudowy wraz z krawężnikiem i obrzeżem w km 0+386,25 do 0+426,70,
- odtworzenie zjazdów,
- regulacja wysokościowa studni,
- wymiana pokryw, pierścieni odciążających i wyrównawczych oraz włączów 2 studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w remontowanym chodniku,
- czyszczenie istniejącego odwodnienia,
- humusowanie,
- korekta wysokościowa istniejących barier energochłonnych.

Umowa została podpisana w dniu 01.04.2026 z firmą Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. Gierałtowice na kwotę 2.019.482,51 brutto.

Pracę o gabariach nie posiadał podjął kandy 16.06.2026. Gh



